

1,00

CANTEIRO DE OBRAS

ITEM	CODIGO	PREPARO MANUAL DE TERRENO	QUANTIDADE	UNIDADE
1,01	01.005.0001-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM E NIVELAMENTO ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVO COMPACTAÇÃO	360,00	M2
ELEMENTO		ÁREA	Quantidade	Obs
preparo de terreno		360,00	1,00	
			TOTAL	360,00

ITEM	CODIGO	ALUGUEL CONTAINER, PARA SA	QUANTIDADE	UNIDADE
1,02	02.006.0025-0	ALUGUEL CONTAINER, PARA SANITÁRIO-VESTIÁRIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS, A	2,00	UNXMES
ELEMENTO		ÁREA	Obs	TOTAL
SANITÁRIO		2,00		0,00
			TOTAL	2,00

ITEM	CODIGO	CERCA DE VEDACAO DE TERRE	QUANTIDADE	UNIDADE
1,03	05.035.0001-0	CERCA DE VEDACAO DE TERRENO COM MOIRÕES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3", COM 2,00M DE ALTURA LIVRE E 0,50M ENTERRADOS, ESPACADO S DE 3,00M, COM 7 FIOS CORRIDOS DE ARAME FARPADO Nº14. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	81,00	M
ELEMENTO		ÁREA	Obs	TOTAL
FECHAMENTO DO CANTEIRO		81,00		0,00
			TOTAL	81,00

ITEM	CODIGO	PORTAO DE FERRO DE UMA OU	QUANTIDADE	UNIDADE
1,04	14.002.0070-0	PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA DE 1,00 A 1,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M, FORMADO P/BARRAS VERTICAIS DE 1.1/4"X1/4", ESPACADAS DE 12,5CM, CONTORNO E MARCOS EM BARRAS DE 1.1/4"X3/8", TENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADA	4,50	M2
ELEMENTO		ÁREA	Obs	TOTAL
PORTÃO		4,50		4,50
			TOTAL	4,50

ITEM	CODIGO	PLACA DE IDENTIFICACAO DE	QUANTIDADE	UNIDADE
1,05	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	16,00	M2
ELEMENTO		COMPRIMENTO	ALTURA	Obs
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO		4,00	4,00	
			TOTAL	16,00

ITEM	CODIGO	MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCL	QUANTIDADE	UNIDADE
1,06	05.105.0100-0	MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	2,00	MES
ELEMENTO		ÁREA	Obs	TOTAL
VIGIA		2,00		2,00
			TOTAL	2,00